

# Plaque

Produit

## Projecteur chantier

## SOLAIRE AVEC

## PANNEAU DÉPORTÉ

# 200W



Ce projecteur de chantier solaire équipé d'une batterie saura éclairer l'endroit de votre choix.

Plusieurs modes d'utilisation sont disponibles accessibles par son bouton ou avec la télécommande fournie.

Facilement transportable, réglable, orientable... Sa puissance est de 200 watts avec 240 Leds.

### Contenu du pack

Projecteur solaire x1      Notice d'utilisation x1  
 Panneau solaire x1  
 Cordon USB-A/DC x1  
 Télécommande x1

### Référence /Gencod / QRCode



# 994620



3 327969 946208

### Données techniques

Capacité de la batterie : 15000 mAh 3.2V  
 Panneau solaire : Phosphate de fer au Lithium 12W / 5V  
 Tension d'entrée : 5 V  
 Puissance : 200 W  
 Type de LED : 2835  
 Nombre de LED : 240  
 Durée de vie des Led : 30 000 heures  
 Intensité éclairage : 1200 lumens  
 Temps de charge par USB : 8 à 10 heures  
 Temps de charge par panneau solaire : 6 à 8 heures  
 Charge : Par panneau solaire ou avec le cordon USB  
 Type de lumière : Froide - Blanche (5000-5500K)  
 Matériaux : Plastique et métal peint

Couleur : Noir et jaune  
 Indice de protection : IP 66  
 Longueur de câble du panneau : 4.5 mètres  
 Utilisation : Contrôle de la luminosité, du mode avec la télécommande.  
 Dimensions panneau : 450 x 350 x 16 mm  
 Dimensions éclairage : 250 x 200 x 55 mm